

Informe excavaciones arqueológicas en la plaza Constitución

En base a las posibles obras del nodo de circulación en la plaza, se realizaron excavaciones arqueológicas para recuperar todo patrimonio cultural que pudiese existir en el subsuelo y liberar el espacio para las obras. Asimismo para identificar la posibilidad de la existencia de construcciones antiguas que fuera necesario proteger, lo que no hubo.

Las tareas consintieron en excavar 10 sondeos de 1 m. x 1m. en distintos sectores de la plaza para descartar cualquier posibilidad de existencia de alguna forma de patrimonio histórico o cultural que pudiese ser destruido o alterado en las futuras públicas (Ver imagen 1) ya que la información histórica disponible indicaba la destrucción total del subsuelo en épocas anteriores.




Imagen 1: Las áreas en rojo son los sectores excavados durante los trabajos arqueológicos.

Se constató que en el cantero central de la Plaza donde hoy se ubica el monumento a Castelli, a una profundidad variable de entre 1 m y 1,50 m se hace presente la losa del techo del Subterráneo de la Línea C. En dicho cantero se realizaron 6 sondeos de 1 x 1m uno de los cuales fue ampliado a 1 x 1,50 m (Ver imagen 2 y Perfil 1).



Imagen 2: Cuadrícula ampliada donde se observa en el fondo la losa de hormigón del subte línea C



Perfil 1. Cuadrícula ampliada donde se notan los rellenos dispuestos con la realización del Subte C.


También se analizaron dos trincheras de 4 x 0,50 m con una profundidad de 3 m (Ver Imagen 3) donde se observó la nula presencia de restos arqueológicos, se puede observar la vieja presencia de restos de asfalto de una calle de uso temporal a 0,50 cm. de la superficie actual del solar (Ver Imagen 4) y la presencia de caños a una profundidad de 1,50 y 2 m (ver Perfil 2).



Imagen 3: Fondo de la trinchera a 3 metros de profundidad donde no se observa ningún rasgo antrópico.



Imagen 4: imagen donde se observa antigua capa asfáltica de la calle de uso temporal.



Perfil 2. Corte de la trinchera puede observar la vieja presencia de restos de asfalto de una calle de uso temporal y los caños de gas y electricidad que atraviesan la misma.

Es de destacar la baja densidad de hallazgos de objetos de cultura material o sus fragmentos en todas las excavaciones realizadas en la plaza, esto se debe a la cantidad, profundidad y extensión de las obras realizadas en el sitio con anterioridad. Allí fue construido el Subte C en la década de 1930 (ver imágenes 5, 6 y 7) y entre otras intervenciones hay que incluir la apertura de calles temporales sobre la plaza (ver imagen 8). También es interesante apreciar las montañas de tierra tosca utilizadas en los rellenos durante la labores de construcción del subte (ver imagen 9).



Imagen 5: Fragmento de la revista “Hormigón y Acero” de mayo de 1934, Madrid, que muestra la destrucción del subsuelo de manera casi absoluta en toda la plaza.



Imagen 6: Construcción del subte en Plaza Constitución. Nótese que se excavó varios metros bajo el nivel actual no dejando resto alguno del pasado.




Imagen 7: Fotografía tomada desde la calle Brasil frente a la estación del ferrocarril mirando hacia el Oeste, se puede apreciar las obras a cielo abierto del subterráneo.



Imagen 8: Fotografía donde se observan los trazados momentáneos de calles sobre la plaza Constitución para permitir la circulación mientras se realizaban las obras del subte C.



Imagen 9. Fotografía donde se observan grande acumulaciones de tierra que luego serían utilizadas como rellenos.

La cantidad de hallazgos totales fue de 632 fragmentos artefactuales (ver tabla 1), la mayoría de los cuales corresponden a principios y mediados del siglo XX, en general restos de adoquines. Hubo unos pocos fragmentos de vidrio y de loza que corresponden a finales del siglo XIX. Hay que tener en cuenta además la baja integridad del conjunto dada su alta fragmentación, esto se debe a la cantidad de obras que fueron realizadas en el predio a lo largo del tiempo que modificaron la estratigrafía del terreno y que además agregaran rellenos con restos artefactuales.

Material	Cantidad
Metal	52
Lítico	322
Vidrio	118
Mat. Construcción	53
Loza	40
Gres	7
Cerámica	2
Porcelana	3
Óseo	23
Madera	1
Plástico	10
Gasterópodo	1
TOTAL	632

Tabla 1

Todos los trabajos se hicieron acorde a la Ley Nacional 25.743 de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (Ver Imágenes 10 y 11) habiendo solicitado el permiso obligatorio a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad, así mismo el material cultural encontrado pasará a la Dirección General de Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires tal como corresponde legalmente y con el fichado reglamentario exigido por la Ley en vigencia.



Imagen 10. Cuadrícula realizada en las inmediaciones del monumento a Castelli.



Imagen 11. Cuadrícula 8 en el sector Oeste de la Plaza.

Conclusiones:

- 1) La plaza Constitución no presenta restos arqueológicos relevantes.**
- 2) En las excavaciones se procedió a recatar los fragmentos artefactuales de interés.**
- 3) Las futuras obras del nodo de circulación Constitución no afectarán en nada ni existe posibilidad de interceptar restos arqueológicos o patrimoniales durante las mismas.**
- 4) El terreno queda liberado para la realización del Nodo de Circulación Constitución.**

Buenos Aires 18 de enero 2013

Dr. Ulises A. Camino
Presidente Arqueocoop Ltd.

Supervisión: Dr. Daniel Schávelzon